afortech
FORMATION CONTINUE

Programme

GES-04 - Formation : Organisation et Préparation de Chantier : Méthodologie, Pilotage et Suivi jusqu'à la Réception des Travaux

Durée : 35 heures - 5 jours **Tarif HT :** 2 225,00 €

Enjeux
Intégrer la méthode d'organisation afin d'assurer les délais.
Garantir un suivi de chantier en minimisant les aléas.
Assurer une mise en œuvre des ouvrages conforme aux directives.
Respecter les règles Q.S.E.

Objectifs
- Structurer la préparation du chantier en établissant une vision globale de l'opération et en préparant les documents nécessaires (PPSPS, autorisations, déclarations, tableaux de bord, PAQ).
- Analyser et organiser l'installation de chantier en prenant en compte les accès, les approvisionnements, les zones de stockage et la base vie.
- Planifier efficacement le chantier en déterminant les ressources nécessaires, en découpant les tâches et en optimisant le planning de la main-d'œuvre, des livraisons et des matériels.
- Assurer le bon déroulement et la clôture du chantier en gérant les étapes clés, de l'ordre de service à la réception finale (OPR).

Public visé
Chargé d'Affaires débutants, Assistants chargés d'Affaires, Conducteurs de Travaux, Ingénieurs débutants.

Prérequis
Connaissances techniques de sa spécialité. Maîtrise des métrés et lecture de plans.
Avoir des connaissances équivalentes à l'analyse des pièces écrites (AFF-02), le cycle d'une affaire et le rôle des intervenants (AFF-01), les règles QSE (AFF-04).
Être muni du matériel nécessaire.
.

Matériel nécessaire

Ordinateur portable équipé de EXCEL.
Kutch, crayon à papier.

Description

Etablir la vision globale de l'opération :
Comprendre les enjeux de l'organisation de chantier
Analyser les contraintes spécifiques (techniques, réglementaires, environnementales, logistiques)
Etudier les documents du marché et les exigences contractuelles (Délais, pénalités ; etc.)

Préparer les documents de chantier :
PPSPS
Autorisation administrative / déclaration de sous-traitant
Métrés et dessins d'exécutions
Tableau de bord de suivi de chantier
Plan d'Assurance Qualité

Organisation et pilotage :
Analyser une installation de chantier
La visite d'inspection commune
Accès, approvisionnements, zone de stockage, base vie.
Déterminer la stratégie générale et découper le chantier en phases et en tâches.
Rendement et temps de pose
Anticiper les ressources nécessaires (Main d'œuvre, Fourniture, Matériel).
Décomposer le chantier en tâches élémentaires.
Organiser un planning main d'œuvre et lisser la courbe d'effectif.
Organiser les livraisons de matériaux afin de limiter les stocks.
Planifier les immobilisations de matériels.

Démarrer et terminer le chantier :
L'ordre de service
Gestion des auto-contrôles
OPR / levée de réserves / réception de chantier
Gestion des garanties (GPA / biennale / Décennale)
Passation des DOE / DIUO
Réalisation du DGD
Analyse des retours d'expérience et bilan du chantier

Modalités pédagogiques
Apports théoriques.
Travail personnel et travail en sous-groupes sur une étude de cas adaptée à la spécialité de l'intervenant.

Modalités d'évaluation et de suivi
Une étude de cas, du travail personnel et des échanges.

Profil de l'intervenant
Consultant formateur ayant exercé des fonctions de conduite de travaux, étude de prix ; direction technique, administrative et commerciale dans des entreprises du BTP.

Prochaines sessions
->> Date : 23/06/27 - 30/06/27 - Lieu : PARIS 75017
->> Date : 23/06/27 - 30/06/27 - Lieu : PARIS 75017

Votre Contact
Laetitia COURBARON – Tel : +33181727190 – Mail : *lcourbaron@afortech.com*